

Impianto messa terra equipotenziale, centraline idrauliche, riscaldamento masse estranee, collegamento ferri fondamentali all'impianto interno, compresi dispersori e pozzetto	N°1	200,00 €
Impianto citofonico: un posto esterno, 2 posti interni dotati di apertura elettroserratura	N°1	250,00 €
Impianto sicurezza gas dotato di sensore interno con allarme acustico, elettrovalvola posizionata all'ingresso, tubazione gas con blocco fornitura in fase di allarme	N°1	300,00 €
Installazione impianto chiamate interne dalle camere e dai bagni (alimentate con tensione di sicurezza 12V)	N°7 N°	196,00 €
Installazione punti comando luci (compresi portalampada e lampada)	N°45	1.260,00 €
Impianto doulby sourrund	N°8	224,00 €
Predisposizione impianto antifurto: tubazione ø 20, ø 25, scatole 503 48005 48007	N°1	300,00 €
Installazione impianto illuminazione giardino: tubazione, cavi, faretti Disano Box con 2 lampade a risparmio energetico	N°8	800,00 €